

### **Dodatkowe wymagania Zamawiającego**

1. Inwestor wprowadza zmianę nawierzchni poboczy. Pobocza należy wykonać jako utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0-31,5, grubości 10cm na całym odcinku jego występowania. Powyższe należy uwzględnić w pozycji 74 przedmiaru robót.
2. Inwestor po przeglądzie odcinka drogi po okresie zimowym dokonuje zwiększenia pozycji elementu kosztorysu „Remont miejsc przełomowych”, pozycje od 4-14 należy zwiększyć mnożąc ilości przedmiarowe w/w pozycji współczynnikiem **1,3**.

Godziesze Wielkie, dnia 10.04.2019 r.

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*