



OZNACZENIA:		
Lp.	Nazwa materiałów	Szt.
1.	Zestaw hydroforowy (istniejący, przenoszony z istniejącego budynku pompowni wody Godziesze Wielkie, wymiana osprzętu zestawu - manometry, przetwornik ciśnienia, presostat, naczynie wzbiorcze)	1
2.	Łącznik amortyzacyjny	2
3.	Przepustnica odcinająca DN200	2
4.	Przepustnica odcinająca DN150	6
5.	Zawór do poboru próbek wody	7
6.	Przeptywomierz	1
7.	Zasuwa DN150 z napędem elektrycznym	1
8.	Płuczka do oczu (oczomyjka)	1
9.	Injektor - miejsce do wpięcia instalacji dozowania podchlorynu sodu	3
10.	Manometry	1
11.	Zestaw dozowania podchlorynu sodu (pompka dozująca + zbiornik)	1
12.	Umywalka	1
13.	Wpust podłogowy	2
14.	Obudowa kontenerowa o wymiarach 4,0x6,0m, wys. 2,5m	1
15.	Grzejnik elektryczny	2

WYKAZ POMIESZCZEŃ:		
A.	Chlorownia	
B.	Hala pomp	

„BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY GODZIESZE WIELKIE”
W RAMACH ZADANIA:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY (SUW) W BIAŁEJ”

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
RYSUNEK KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY
RYS NR 3.2 - SKALA 1:50